ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS
ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS
DĖL TECHNINIO DARBO PROJEKTO PATVIRTINIMO

2026 m. lapkričio d. Nr.
Širvintos

Vadovaudamasi Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. D1-738 „Dėl Statybos techninio reglamento STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ patvirtinimo“, 52 punktu ir atsižvelgdama į UAB „Pastatų konstrukcijos“ 2026 m. lapkričio 09 d. statinio projekto bendrosios ekspertizės aktą Nr. PE26-247,

t v i r t i n u UAB „Architekta“ parengtą techninį darbo projektą Nr. 26.3369902-TDP „Specialiosios paskirties pastato, visuomeninių pastatų paskirties grupės, griovimo ir mokslo paskirties pastato, visuomeninių pastatų paskirties grupės, statybos Vilniaus g. 11, Širvintose, projektas“ su šiais bendraisiais statinio rodikliais:

Pavadinimas	**Mato vienetas**	**Kiekis**	**Pastabos**
I. SKLYPAS			
1.1. Sklypo plotas	m^2	1 451	
1.2. Sklypo užstatymo intensyvumas	%	84	
1.3. Sklypo užstatymo tankis	%	55	
1.4. Statinio užimamas sklypo plotas	m^2	797	
1.5. Apželdintas sklypo plotas	m^2/%	224/15.4%	min. 15 % sklypo ploto
II. PASTATAS – mokslo paskirties pastatas			
2.1. Pastato paskirties rodikliai: Žmonių skaičius formaliojo ugdymo užsiėmimų skaičius bendras plotas 1 mokiniui pastato tūris 1 mokiniui	 Vnt. Vnt. m^2 m^2	 184 8 6.12 26.73	 vienu metu
2.2. Bendrasis plotas	m^2	1 203.95	
2.3. Pastato pagrindinis plotas	m^2	918.63	
2.4. Pastato pagalbinis plotas	m^2	285.32	
2.5. Rūsio plotas	m^2	252.33	

Pavadinimas	**Mato vienetas**	**Kiekis**	**Pastabos**
2.6. Pastato tūris	m^3	5 346	
2.7. Aukštų skaičius	vnt.	2	+ rūsys
2.8. Pastato aukštis	m	9.80	
2.9. Energinio naudingumo klasė		A++	
2.10. Pastato (patalpų) akustinio komforto sąlygų klasė	m^2	C	
2.11. Statinio atsparumo ugniai laipsnis		II	
III. INŽINERINIAI TINKLAI			
3.1. Vandentiekio tinklai (magistraliniai tinklai) (Nr. 06)			
3.1.1Vamzdžio skersmuo	mm	63; 110	
3.1.2. Vamzdžio ilgis	m	30.00	
3.2. Buitinių nuotekų tinklai			
3.2.1. Vamzdžio skersmuo	mm	160; 110	
3.2.2. Vamzdžio ilgis	m	61	
3.3. Lietaus nuotekų tinklai			
3.3.1. Vamzdžio skersmuo	mm	250; 200; 110; 50 (SL)	
3.3.2. Vamzdžio ilgis	m	144	
3.4. Šilumos tiekimo tinklai			
3.4.1. Vamzdžio skersmuo	mm	60.3/140	
3.4.2. Vamzdžio ilgis	m	24	
3.5. Elektros tinklai (0.4 kV)			
3.5.1. El. tinklų laidininkų skaičius ir skerspjūvis	mm	4x150 5x240 3x2.5	
3.5.2. Kabelio ilgis	m	114	
3.6. Elektros ryšių tinklai			
3.6.1. El. tinklų laidininkų skaičius ir skerspjūvis	mm	4SM	
3.6.2. Kabelio ilgis	m	35	
3.7. Dujotiekio tinklai (rekonstruojami)			
3.7.1.Vamzdžio skersmuo	mm	50	
3.7.2. Vamzdžio ilgis	m	52	
IV. KITI STATINIAI			
4.1. Automobilių stovėjimo aikštelė (Nr. 02)	m^2	306.00	II gr. nesudėtingas st.
4.2. Dengta terasa (Nr. 03)	m^2	135.00	II gr. nesudėtingas st.
4.3. Įėjimo aikštelė (Nr. 04)	m^2	148.00	II gr. nesudėtingas st.

Pavadinimas	**Mato vienetas**	**Kiekis**	**Pastabos**
4.4. Pėsčiųjų takas (Nr. 05)	m^2	300.00	II gr. nesudėtingas st.
V. GRIAUNAMI STATINIAI			
5.1. Pastatas – gaisrinės pastatas. Specialiosios paskirties visuomeninis pastatas, unik. Nr. 8996-4000-3015			
5.1.1. Bendrasis plotas	m^2	275.32	
5.2. Pastatas – sandėlis. Pagalbinio ūkio paskirties pagalbinis pastatas, unik. Nr. 8996-4000-3026			
5.2.1. Bendrasis plotas	m^2	39.00	
5.3. Pastatas – sandėlis. Pagalbinio ūkio paskirties pagalbinis pastatas, unik. Nr. 8996-4000-3037			
5.3.1. Bendrasis plotas	m^2	24.00	
5.4. Pastatas – sandėlis. Pagalbinio ūkio paskirties pagalbinis pastatas, unik. Nr. 8996-4000-3048			
5.4.1. Bendrasis plotas	m^2	5.00	
5.5. Pastatas – gaisrinės šlangų džiovinimo bokštas. Pagalbinio ūkio paskirties pagalbinis pastatas, unik. Nr. 8996-4000-3015			
5.5.1. Bendrasis plotas	m^2	16.00	
5.5. Pastatas – katilinė. Pagalbinio ūkio paskirties pagalbinis pastatas, unik. Nr. 8996-4000-3060			
5.5.1. Bendrasis plotas	m^2	8.00	
5.6. Kiti inžineriniai statiniai – kiemo statiniai, unik. Nr. 8996-4000-3072			

Skaičiuojamoji statybos kaina	2026 04 kainomis	**6 233 974 EUR ,**
Iš t. sk., SMD		4 402 142 EUR ,
Įrengimai		1 252 256 EUR ,
Projektavimas ir inž. paslaugos		282 720 EUR ,
Užsakovo rezervai		296 856 EUR

Administracijos direktorė Ingrida Baltušytė

Parengė
Ūkio plėtros skyriaus vedėjo pavaduotojas
Robertas Bartulis

Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėjo pavaduotoja Vaida Šeipūnė

Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vyr. specialistė Rima Nainienė

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Širvintų rajono savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Dėl techninio darbo projekto patvirtinimo
Dokumento registracijos data ir numeris	2026-11-13 Nr. 9-748
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Ingrida Baltušytė Administracijos direktorė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2026-11-13 11:35
Parašo formatas	Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2026-11-14 00:00
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA-2
Sertifikato galiojimo laikas	2026-04-13 10:34 - 2028-04-12 10:34
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Jolanta Lipeikienė Specialistė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2026-11-13 11:57
Parašo formatas	Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2026-11-13 11:57
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2023-12-06 11:23 - 2028-12-04 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20261109.12
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2026-11-16)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2026-11-16 nuorašą suformavo Augustė Meilūnienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo Dokumentų valdymo sistema „Deka Office“ (2026-11-16)